

7,00		ASSENTAMENTO			
ITEM	EMOP	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	
7,01	06.001.0243-0	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	2178,28	M	
ELEMENTO		LOGRADOURO	QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
TUBO 150 MM		ESTRADA BUZIOS CABO FRIO	344,12		344,12
TUBO 150 MM		RUA PEDRO LUIZ	122,59		122,59
TUBO 150 MM		RUA GETSENAMI	101,11		101,11
TUBO 150 MM		TRAVESSA COTILDE	219,25		219,25
TUBO 150 MM		RUA COTILDE	114,85		114,85
TUBO 150 MM		RUA DOURADOS	61,14		61,14
TUBO 150 MM		ANT RUA 06	92,98		92,98
TUBO 150 MM		RUA VASCO DA GAMA	102,25		102,25
TUBO 150 MM		RUA PROGRESSO	125,15		125,15
TUBO 150 MM		RUA SOLONI CARVALHO	84,27		84,27
TUBO 150 MM		RUA MERCEDES	61,46		61,46
TUBO 150 MM		RUA ITAJURU	606,94		606,94
TUBO 150 MM		RUA ESPERANÇA	142,17		142,17
			TOTAL		2178,28
ITEM	EMOP	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	
7,02	06.001.0244-0	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	598,35	M	
ELEMENTO		LOGRADOURO	QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
TUBO 200 MM		RUA CASUARINA	304,67		304,67
TUBO 200 MM		RUA BRASIL	293,68		293,68
			TOTAL		598,35
ITEM	EMOP	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	
7,03	06.001.0246-0	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	40,50	M	
ELEMENTO		LOGRADOURO	QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
TUBO 300 MM		RUA ESPERANÇA	40,50		40,50
			TOTAL		40,50
ITEM	EMOP	TAMPAO COMPLETO DE FºFº,D	QUANTIDADE	UNIDADE	
7,04	06.016.0001-0	TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO	35,00	UN	
ELEMENTO		Quantidade	OBS:	TOTAL	
TAMPAO		35,00		35,00	
			TOTAL	35,00	
ITEM	EMOP	Assentamento e fornecimen	QUANTIDADE	UNIDADE	
7,05	06.272.0037-P	Assentamento e fornecimento de TIL de rede coletora 150x150. Inclusive tampão	16,00	UNIDADE	
ELEMENTO		Quantidade	Quantidade	TOTAL	
TIL		16,00		16,00	
			TOTAL	16,00	

LIGAÇÕES

ITEM	EMOP	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO	QUANTIDADE	UNIDADE
	06.001.0242-0	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	2006,00	M
ELEMENTO		QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
TUBO 100 MM		2.006,00		2006,00
			TOTAL	2006,00

ITEM	EMOP	Assentamento de Til Ligaç	QUANTIDADE	UNIDADE
	#REF!	Assentamento de Til Ligação	295,00	UNIDADE
ELEMENTO		QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
TUBO 100 MM		295,00		295,00
			TOTAL	295,00