

8,00		EMBASSAMENTO			
ITEM	EMOP	EMBASAMENTO PARA BERCO DE	QUANTIDADE	UNIDADE	
8,01	06.085.0060-0	EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEIT O COM BRITA Nº3	87,12	M3	
ELEMENTO		Quantidade	OBS:	TOTAL	
EMBASAMENTO		87,12		87,12	
			TOTAL	87,12	
ITEM	EMOP	CARGA E DESCARGA MECANICA	QUANTIDADE	UNIDADE	
8,02	04.010.0045-0	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESC ARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPR EGADA	121,96	T	
ELEMENTO		VOLUME	PESO ESPEF	OBS:	TOTAL
CARGA		87,12	1,40		121,95
			TOTAL		121,96
ITEM	EMOP	TRANSPORTE DE CARGA DE QU	QUANTIDADE	UNIDADE	
8,03	04.005.0003-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D	2439,20	T X KM	
ELEMENTO		TONELADAS	DISTANCIA KM	OBS:	TOTAL
TRANSPORTE		121,96	20,00		2439,20
			TOTAL		2439,20